

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - SR/PF/PA  
CNPJ:



**Obra**  
**ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA NAS ÁREAS TÉCNICAS DA**  
**SR/PF/PA**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>CENTRAL DE ÁGUA GELADA</b>		<b>1</b>		<b>6.298,54</b>	<b>6.298,54</b>	<b>16,28 %</b>
<b>1.1</b>			<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ENTULHO</b>		<b>1</b>		<b>1.168,22</b>	<b>1.168,22</b>	<b>3,02 %</b>
1.1.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,49	299,79	367,15	914,20	2,36 %
1.1.2	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	2,49	83,31	102,02	254,02	0,66 %
<b>1.2</b>			<b>INSTALAÇÃO DA CANALETA</b>		<b>1</b>		<b>1.800,12</b>	<b>1.800,12</b>	<b>4,65 %</b>
1.2.1	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4	18,46	22,60	90,40	0,23 %
1.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,2	96,44	118,11	141,73	0,37 %
1.2.3	106017	SINAPI	CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; C=*0,60* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	17	31,32	38,35	651,95	1,68 %
1.2.4	101862	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	2	40,97	50,17	100,34	0,26 %
1.2.5	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	15	44,41	54,38	815,70	2,11 %
<b>1.3</b>			<b>INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM</b>		<b>1</b>		<b>2.679,79</b>	<b>2.679,79</b>	<b>6,92 %</b>
1.3.1	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,9	61,41	75,20	2.248,48	5,81 %
1.3.2	8819	ORSE	Tube pvc rigido branco p/esgoto predial d= 200mm	m	3	78,17	95,73	287,19	0,74 %
1.3.3	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	3	39,23	48,04	144,12	0,37 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - SR/PF/PA  
CNPJ:

<b>1.4</b>			<b>REGULARIZAÇÃO DA BORDA</b>		<b>1</b>		<b>618,71</b>	<b>618,71</b>	<b>1,60 %</b>
1.4.1	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	4,98	69,82	85,50	425,79	1,10 %
1.4.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4,98	31,64	38,74	192,92	0,50 %
<b>1.5</b>			<b>LIMPEZA DA ÁREA</b>		<b>1</b>		<b>31,70</b>	<b>31,70</b>	<b>0,08 %</b>
1.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	10	2,59	3,17	31,70	0,08 %
<b>2</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		<b>1</b>		<b>4.044,87</b>	<b>4.044,87</b>	<b>10,45 %</b>
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,5	96,44	118,11	2.185,03	5,65 %
2.2	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2	18,46	22,60	45,20	0,12 %
2.3	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	79	17,72	21,70	1.714,30	4,43 %
2.4	101862	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	2	40,97	50,17	100,34	0,26 %
<b>3</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>		<b>13.028,79</b>	<b>13.028,79</b>	<b>33,67 %</b>
<b>3.1</b>			<b>QUADRO DE COMANDO TIPO 01</b>		<b>2</b>		<b>3.857,75</b>	<b>7.715,50</b>	<b>19,94 %</b>
3.1.1	106031	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	48,30	59,15	59,15	0,15 %
3.1.2	106284	SINAPI	RELÉ FALTA DE FASE PARA ATUAR NO COMANDO DO CONTATOR, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	16	19,85	24,31	388,96	1,01 %
3.1.3	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	77,86	95,35	381,40	0,99 %
3.1.4	101903	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	295,79	362,25	1.449,00	3,74 %
3.1.5	106275	SINAPI	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES DE 32A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	4	48,68	59,61	238,44	0,62 %
3.1.6	106267	SINAPI	BORNE CONECTOR PARA CABOS DE 2,5 MM2, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2	97,64	119,57	239,14	0,62 %
3.1.7	106268	SINAPI	BORNE CONECTOR PARA CABOS DE 4 MM2, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	6	149,93	183,61	1.101,66	2,85 %
<b>3.2</b>			<b>QUADRO DE COMANDO TIPO 02</b>		<b>1</b>		<b>3.096,61</b>	<b>3.096,61</b>	<b>8,00 %</b>
3.2.1	106031	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	48,30	59,15	59,15	0,15 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - SR/PF/PA  
CNPJ:

3.2.2	106284	SINAPI	RELÉ FALTA DE FASE PARA ATUAR NO COMANDO DO CONTADOR, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	16	19,85	24,31	388,96	1,01 %
3.2.3	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	77,86	95,35	381,40	0,99 %
3.2.4	101903	SINAPI	CONTADOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	295,79	362,25	724,50	1,87 %
3.2.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	82,39	100,90	201,80	0,52 %
3.2.6	106267	SINAPI	BORNE CONECTOR PARA CABOS DE 2,5 MM2, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2	97,64	119,57	239,14	0,62 %
3.2.7	106268	SINAPI	BORNE CONECTOR PARA CABOS DE 4 MM2, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	6	149,93	183,61	1.101,66	2,85 %
<b>3.3</b>			<b>QC-ETE</b>		<b>1</b>		<b>2.216,68</b>	<b>2.216,68</b>	<b>5,73 %</b>
3.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	29,72	36,39	36,39	0,09 %
3.3.2	106290	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 50 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1	236,33	289,43	289,43	0,75 %
3.3.3	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	72,25	88,48	353,92	0,91 %
3.3.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	11,96	14,64	43,92	0,11 %
3.3.5	101902	SINAPI	CONTADOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	142,75	174,82	174,82	0,45 %
3.3.6	106285	SINAPI	RELÉ PARA REVEZAMENTO DE MOTORES, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1	19,85	24,31	24,31	0,06 %
3.3.7	106298	SINAPI	CONTADOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2	319,45	391,23	782,46	2,02 %
3.3.8	106296	SINAPI	RELÉ TÉRMICO 10 A 15 A PARA 220 V OU 7 A 10 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2	40,00	48,98	97,96	0,25 %
3.3.9	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	148,71	182,12	182,12	0,47 %
3.3.10	106261	SINAPI	QUADRO ELÉTRICO PARA 1 BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 10 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1	87,81	107,54	107,54	0,28 %
3.3.11	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	18,94	23,19	69,57	0,18 %
3.3.12	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	4,26	5,21	31,26	0,08 %
3.3.13	103783	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	18,77	22,98	22,98	0,06 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - SR/PF/PA  
CNPJ:

<b>4</b>			<b>ELEVATÓRIA HIDROSANITÁRIO</b>			<b>1</b>		<b>4.924,73</b>	<b>4.924,73</b>	<b>12,73 %</b>
4.1	00000102	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	UN		8	33,75	41,33	330,64	0,85 %
4.2	00003513	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		2	128,54	157,42	314,84	0,81 %
4.3	99625	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		2	817,28	1.000,92	2.001,84	5,17 %
4.4	00009907	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		2	217,71	266,62	533,24	1,38 %
4.5	00045146	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG		20	38,34	46,95	939,00	2,43 %
4.6	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L		1	8,18	10,01	10,01	0,03 %
4.7	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG		1,5	7,12	8,71	13,06	0,03 %
4.8	00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³		0,5	120,00	146,96	73,48	0,19 %
4.9	1956	ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 80mm (3")	un		2	272,49	333,71	667,42	1,72 %
4.10	210011	SBC	LIMPEZA PISOS CIMENTADOS	m²		2,5	13,46	16,48	41,20	0,11 %
<b>5</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>			<b>1</b>		<b>10.402,28</b>	<b>10.402,28</b>	<b>26,88 %</b>
<b>5.1</b>			<b>BANHEIRO MASCULINO</b>			<b>1</b>		<b>1.588,60</b>	<b>1.588,60</b>	<b>4,10 %</b>
5.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²		13	86,99	106,53	1.384,89	3,58 %
5.1.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²		13	12,80	15,67	203,71	0,53 %
<b>5.2</b>			<b>OFICINA DE HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO</b>			<b>1</b>		<b>7.865,13</b>	<b>7.865,13</b>	<b>20,32 %</b>
5.2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²		16,23	104,21	127,62	2.071,27	5,35 %
5.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		5,97	64,05	78,44	468,28	1,21 %
5.2.3	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M		6,1	72,57	88,87	542,10	1,40 %
5.2.4	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M		3,4	55,98	68,55	233,07	0,60 %
5.2.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²		32,5	5,87	7,18	233,35	0,60 %

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - SR/PF/PA  
CNPJ:

5.2.6	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	32,5	30,61	37,48	1.218,10	3,15 %
5.2.7	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	805,76	986,81	986,81	2,55 %
5.2.8	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	810,72	992,88	992,88	2,57 %
5.2.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,4	274,10	335,69	805,65	2,08 %
5.2.10	104644	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	32,5	7,88	9,65	313,62	0,81 %
<b>5.3</b>			<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>		<b>1</b>		<b>948,55</b>	<b>948,55</b>	<b>2,45 %</b>
5.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,1	104,21	127,62	268,00	0,69 %
5.3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2,1	5,87	7,18	15,07	0,04 %
5.3.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2,1	30,61	37,48	78,70	0,20 %
5.3.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	0,9	513,98	629,47	566,52	1,46 %
5.3.5	104644	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,1	7,88	9,65	20,26	0,05 %

**Total sem BDI**

**31.601,09**

**Total do BDI**

**7.098,12**

**Total Geral**

**38.699,21**

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ - SR/PF/PA  
CNPJ:

---

- - BELÉM / PA  
/